No. 5, Cat-tail Branch Feeder.—Section 14.—Length 4700 feet.

Cubic yards.	Haul.		Price. Cts.	Costs.	Total costs.
5366	5	Earth and some loose Rock,	16	$858 54	
34473	10	do	22	7,584 06	
2895	6	Rock,	100	2,895 00	
					$11,337 60
		Puddle trenches and puddling of bottom, 2850 ft.	80		2,280 00
		Paving inside slopes, 4700 ft.	50		2,350 00
Masonry.					
Depth of Emb.	Cu. yds.				
20	80			9,500 00	
10	4			445 00	
17	4			600 00	
15	4			560 00	
6	4			400 00	
10	6			870 00	
6	4			400 00	
					12,775 00
		Total for section 14,			29,212 60